

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.			AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS					-	977.377,51	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	46.541,79	
1.1.0.0.1.	PRÓPRIA	ADM LOCAL	EQUIPE TÉCNICA	UN	1,00	36.554,97	BDI 1	46.541,79	46.541,79	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	32.565,43	
1.2.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	8,00	250,00	BDI 1	318,30	2.546,40	RA
1.2.0.0.2.	AGESUL	201002161	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	6,00	290,00	BDI 1	369,23	2.215,38	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	270,00	2,54	BDI 1	3,23	872,10	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	140,40	51,12	BDI 1	65,09	9.138,64	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	140,40	10,46	BDI 1	13,32	1.870,13	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	236,77	52,82	BDI 1	67,25	15.922,78	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES					-	7.548,53	
1.3.1.			CALÇAMENTOS / PISOS INTERNOS					-	5.885,40	
1.3.1.0.1.	PRÓPRIA	COMP01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	18,43	249,01	BDI 1	317,04	5.843,05	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,84	7,45	BDI 1	9,49	17,46	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,22	2,12	BDI 1	2,70	24,89	RA
1.3.2.			COBERTURAS					-	713,86	
1.3.2.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,50	2,66	BDI 1	3,39	15,26	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	274,35	BDI 1	349,30	698,60	RA
1.3.3.			ALVENARIAS					-	949,27	
1.3.3.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,99	44,36	BDI 1	56,48	620,72	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,29	7,45	BDI 1	9,49	135,61	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,46	2,12	BDI 1	2,70	192,94	RA
1.4.			FUNDAÇÃO					-	72.299,07	
1.4.1.			ESTACAS					-	30.762,15	
1.4.1.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,00	56,11	BDI 1	71,44	1.571,68	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	226,00	76,88	BDI 1	97,88	22.120,88	RA
PMV3.0.4 1.4.1.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,40	17,52	BDI 1	22,31	1.146,73	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 27,32%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.4.1.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	328,50	14,16	BDI 1	18,03	5.922,86	RA
1.4.2.			BLOCOS					-	20.218,78	
1.4.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,20	67,41	BDI 1	85,83	532,15	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	51,04	82,46	BDI 1	104,99	5.358,69	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,00	17,52	BDI 1	22,31	490,82	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,00	16,68	BDI 1	21,24	573,48	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	265,00	15,77	BDI 1	20,08	5.321,20	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	223,00	14,16	BDI 1	18,03	4.020,69	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,20	496,81	BDI 1	632,54	3.921,75	RA
1.4.3.			VIGA BALDRAME					-	21.318,14	
1.4.3.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	88,40	72,10	BDI 1	91,80	8.115,12	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108,00	17,52	BDI 1	22,31	2.409,48	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	260,00	15,77	BDI 1	20,08	5.220,80	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,00	14,16	BDI 1	18,03	649,08	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,16	496,81	BDI 1	632,54	3.896,45	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	17,88	45,12	BDI 1	57,45	1.027,21	RA
1.5.			SUPERESTRUTURA					-	89.235,62	
1.5.1.			PILARES					-	42.904,90	
1.5.1.0.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	153,68	83,03	BDI 1	105,71	16.245,51	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	225,00	19,54	BDI 1	24,88	5.598,00	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	815,00	14,08	BDI 1	17,93	14.612,95	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,96	496,81	BDI 1	632,54	4.402,48	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,96	230,88	BDI 1	293,96	2.045,96	RA
1.5.2.			VIGAS					-	34.565,30	
1.5.2.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	132,22	72,10	BDI 1	91,80	12.137,80	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.5.2.0.2.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,00	19,54	BDI 1	24,88	4.080,32	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	412,00	16,58	BDI 1	21,11	8.697,32	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00	14,08	BDI 1	17,93	681,34	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,68	496,81	BDI 1	632,54	6.122,99	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,68	230,88	BDI 1	293,96	2.845,53	RA
1.5.3.			VERGA / CONTRAVERGA					-	11.765,42	
1.5.3.0.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	55,16	105,36	BDI 1	134,14	7.399,16	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32,55	105,36	BDI 1	134,14	4.366,26	RA
1.6.			COBERTURA					-	155.272,74	
1.6.1.			LAJE H8+4 - COLETA SELETIVA					-	4.628,68	
1.6.1.0.1.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,00	12,39	BDI 1	15,77	205,01	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	9,13	27,84	BDI 1	35,45	323,66	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	9,13	184,02	BDI 1	234,29	2.139,07	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	9,13	32,47	BDI 1	41,34	377,43	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	9,13	136,22	BDI 1	173,44	1.583,51	RA
1.6.2.			TELHADO					-	150.644,06	
1.6.2.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.227,94	15,72	BDI 1	20,01	44.581,08	RA
1.6.2.0.2.	PRÓPRIA	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, (MONTAGEM - TELHA METALICA, EPS, TELHA METALICA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	268,40	219,56	BDI 1	279,54	75.028,54	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,00	63,93	BDI 1	81,40	5.291,00	RA
1.6.2.0.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	122,00	59,44	BDI 1	75,68	9.232,96	RA
1.6.2.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	161,00	59,44	BDI 1	75,68	12.184,48	RA
1.6.2.0.6.	SINAPI-I	43126	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM	M2	29,21	116,32	BDI 1	148,10	4.326,00	RA
1.7.			ALVENARIAS					-	140.031,62	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.7.1.			ALVENARIA					-	126.500,88	
1.7.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	573,20	78,16	BDI 1	99,51	57.039,13	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,71	87,37	BDI 1	111,24	4.306,10	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.223,81	6,87	BDI 1	8,75	10.708,34	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.223,81	34,94	BDI 1	44,49	54.447,31	RA
1.7.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES					-	13.530,74	
1.7.2.0.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	140,74	75,51	BDI 1	96,14	13.530,74	RA
1.8.			PISOS E ACABAMENTOS					-	92.143,21	
1.8.1.			PISOS INTERNOS					-	47.743,43	
1.8.1.0.1.	SINAPI	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	207,06	79,23	BDI 1	100,88	20.888,21	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	207,06	88,24	BDI 1	112,35	23.263,19	RA
1.8.1.0.3.	PRÓPRIA	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO CERAMICO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	210,80	13,38	BDI 1	17,04	3.592,03	RA
1.8.2.			CALÇAMENTO EXTERNO					-	44.399,78	
1.8.2.0.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	67,63	89,64	BDI 1	114,13	7.718,61	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	62,88	79,23	BDI 1	100,88	6.343,33	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	62,88	88,24	BDI 1	112,35	7.064,57	RA
1.8.2.0.4.	PRÓPRIA	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO CERAMICO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	41,00	13,38	BDI 1	17,04	698,64	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	171,66	0,11	BDI 1	0,14	24,03	RA
1.8.2.0.6.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	171,66	81,54	BDI 1	103,82	17.821,74	RA
1.8.2.0.7.	SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = "25" KN/M	M2	27,80	38,77	BDI 1	49,36	1.372,21	RA
1.8.2.0.8.	SINAPI-I	34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	M3	3,34	730,33	BDI 1	929,86	3.105,73	RA
1.8.2.0.9.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,56	17,04	BDI 1	21,70	120,65	RA
1.8.2.0.10.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,56	18,40	BDI 1	23,43	130,27	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	78.664,86	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27.32%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.9.1.			JANELAS					-	15.979,36	
1.9.1.0.1.	COTAÇÃO	COT13	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 0,60X0,45 BASCULANTE - INSTALADA	UN	2,00	271,57	BDI 1	345,76	691,52	RA
1.9.1.0.2.	COTAÇÃO	COT14	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 1,5X0,60 - INSTALADA	UN	1,00	771,46	BDI 1	982,22	982,22	RA
1.9.1.0.3.	COTAÇÃO	COT15	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 2,0X0,60 - INSTALADA	UN	6,00	929,38	BDI 1	1.183,29	7.099,74	RA
1.9.1.0.4.	COTAÇÃO	COT16	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 2,5X0,60 - INSTALADA	UN	2,00	1.133,08	BDI 1	1.442,64	2.885,28	RA
1.9.1.0.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,70	172,26	BDI 1	219,32	4.320,60	RA
1.9.2.			PORTAS					-	62.685,50	
1.9.2.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,08	895,47	BDI 1	1.140,11	11.492,31	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,88	895,47	BDI 1	1.140,11	6.703,85	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	895,47	BDI 1	1.140,11	1.915,38	RA
1.9.2.0.4.	COTAÇÃO	COT17	PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 1,20X2,10 - INSTALADA	UN	1,00	1.880,50	BDI 1	2.394,25	2.394,25	RA
1.9.2.0.5.	COTAÇÃO	COT18	PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 1,45X2,10 - INSTALADA	UN	1,00	2.272,27	BDI 1	2.893,05	2.893,05	RA
1.9.2.0.6.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,94	895,47	BDI 1	1.140,11	3.351,92	RA
1.9.2.0.7.	COTAÇÃO	COT19	PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 2,50X2,10 - INSTALADA	UN	1,00	3.541,74	BDI 1	4.509,34	4.509,34	RA
1.9.2.0.8.	COTAÇÃO	COT20	PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 3,50X2,10+0,60 - INSTALADA	UN	1,00	6.935,02	BDI 1	8.829,67	8.829,67	RA
1.9.2.0.9.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	989,81	BDI 1	1.260,23	7.561,38	RA
1.9.2.0.10.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	138,38	BDI 1	176,19	1.057,14	RA
1.9.2.0.11.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	23,25	114,14	BDI 1	145,32	3.378,69	RA
1.9.2.0.12.	PRÓPRIA	37563	INSTALAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE DE 3,50X2,40M EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRI	UN	1,00	6.702,93	BDI 1	8.534,17	8.534,17	RA
1.9.2.0.13.	PRÓPRIA	COMP03	REMOÇÃO DE PORTÃO 3,20X2,20M SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1,00	50,54	BDI 1	64,35	64,35	RA
1.10.			FORROS					-	27.544,37	
1.10.0.0.1.	PRÓPRIA	COMP02	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2	201,50	103,80	BDI 1	132,16	26.630,24	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS	M2	14,54	49,38	BDI 1	62,87	914,13	RA
1.11.			PINTURA					-	57.527,44	
1.11.1.			PINTURA INTERNA					-	32.866,73	
1.11.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	520,95	15,57	BDI 1	19,82	10.325,23	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	349,04	10,96	BDI 1	13,95	4.869,11	RA
1.11.1.0.3.	PRÓPRIA	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	171,91	37,42	BDI 1	47,64	8.189,79	RA
1.11.1.0.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	201,50	26,27	BDI 1	33,45	6.740,18	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	Apelido do Empreendimento 0 AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 27,32%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.11.1.0.5.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	201,50	10,69	BDI 1	13,61	2.742,42	RA
1.11.2.			PINTURA EXTERNA					-	24.660,71	
1.11.2.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	578,93	15,57	BDI 1	19,82	11.474,39	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	475,55	10,96	BDI 1	13,95	6.633,92	RA
1.11.2.0.3.	PRÓPRIA	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	103,38	37,42	BDI 1	47,64	4.925,02	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	2,10	31,95	BDI 1	40,68	85,43	RA
1.11.2.0.5.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,10	10,69	BDI 1	13,61	28,58	RA
1.11.2.0.6.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	29,21	40,69	BDI 1	51,81	1.513,37	RA
1.12.			HIDROSANITARIO					-	70.729,70	
1.12.1.			HIDRAULICO					-	6.807,97	
1.12.1.1.			TUBOS					-	2.237,61	
1.12.1.1.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	134,13	11,08	BDI 1	14,11	1.892,57	RA
1.12.1.1.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,96	18,03	BDI 1	22,96	159,80	RA
1.12.1.1.3.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,14	23,70	BDI 1	30,17	185,24	RA
1.12.1.2.			CONEXOES					-	977,56	
1.12.1.2.1.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,31	BDI 1	8,03	16,06	RA
1.12.1.2.2.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	9,82	BDI 1	12,50	75,00	RA
1.12.1.2.3.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	9,81	BDI 1	12,49	137,39	RA
1.12.1.2.4.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,21	BDI 1	19,37	19,37	RA
1.12.1.2.5.	SINAPI	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	23,15	BDI 1	29,47	117,88	RA
1.12.1.2.6.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,33	BDI 1	15,70	31,40	RA
PMV3.0.4 1.12.1.2.7.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,57	BDI 1	16,00	16,00	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.12.1.2.8.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	7,23	BDI 1	9,21	248,67	RA
1.12.1.2.9.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,60	BDI 1	13,50	13,50	RA
1.12.1.2.10.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,15	BDI 1	20,56	41,12	RA
1.12.1.2.11.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	17,38	BDI 1	22,13	66,39	RA
1.12.1.2.12.	SINAPI	94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	23,38	BDI 1	29,77	59,54	RA
1.12.1.2.13.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	10,13	BDI 1	12,90	116,10	RA
1.12.1.2.14.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,03	BDI 1	19,14	19,14	RA
1.12.1.3.			PEÇAS					-	3.592,80	
1.12.1.3.1.	SINAPI-H	98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	5,00	31,73	BDI 1	40,40	202,00	RA
1.12.1.3.2.	SINAPI-H	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00	14,09	BDI 1	17,94	71,76	RA
1.12.1.3.3.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	91,36	BDI 1	116,32	465,28	RA
1.12.1.3.4.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	91,36	BDI 1	116,32	232,64	RA
1.12.1.3.5.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	132,76	BDI 1	169,03	338,06	RA
1.12.1.3.6.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	277,38	BDI 1	353,16	706,32	RA
1.12.1.3.7.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	619,20	BDI 1	788,37	1.576,74	RA
1.12.2.			LOUÇAS E METAIS					-	23.953,34	
1.12.2.0.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	682,79	BDI 1	869,33	1.738,66	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	49,90	BDI 1	63,53	127,06	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	246,39	BDI 1	313,70	627,40	RA
PMv3.0.4										
1.12.2.0.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	119,88	BDI 1	152,63	305,26	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.12.2.0.5.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	351,23	BDI 1	447,19	894,38	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	385,88	BDI 1	491,30	982,60	RA
1.12.2.0.7.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	90,10	BDI 1	114,72	229,44	RA
1.12.2.0.8.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	868,88	BDI 1	1.106,26	4.425,04	RA
1.12.2.0.9.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	82,18	BDI 1	104,63	418,52	RA
1.12.2.0.10.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	5,40	435,33	BDI 1	554,26	2.993,00	RA
1.12.2.0.11.	PRÓPRIA	11795	BANCADA DE GRANITO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,18	874,04	BDI 1	1.112,83	10.215,78	RA
1.12.2.0.12.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	108,65	BDI 1	138,33	138,33	RA
1.12.2.0.13.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	673,79	BDI 1	857,87	857,87	RA
1.12.3.			ESGOTAMENTO SANITÁRIO					-	39.968,39	
1.12.3.1.			TUBOS					-	13.418,43	
1.12.3.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37,32	18,98	BDI 1	24,17	902,02	RA
1.12.3.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,61	25,05	BDI 1	31,89	1.008,04	RA
1.12.3.1.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	239,32	34,87	BDI 1	44,40	10.625,81	RA
1.12.3.1.4.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,78	58,84	BDI 1	74,92	882,56	RA
1.12.3.2.			CONEXOES					-	4.874,85	
1.12.3.2.1.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,29	BDI 1	13,10	65,50	RA
1.12.3.2.2.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	19,27	BDI 1	24,53	24,53	RA
1.12.3.2.3.	SINAPI-I	20089	CAP PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	72,05	BDI 1	91,73	91,73	RA
1.12.3.2.4. PMV3.0.4	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,46	BDI 1	12,04	36,12	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APelido DO Empreendimento AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 27,32%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.12.3.2.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	14,42	BDI 1	18,36	91,80	RA
1.12.3.2.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	27,20	BDI 1	34,63	484,82	RA
1.12.3.2.7.	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	114,76	BDI 1	146,11	146,11	RA
1.12.3.2.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	9,20	BDI 1	11,71	222,49	RA
1.12.3.2.9.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	13,59	BDI 1	17,30	155,70	RA
1.12.3.2.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,00	26,25	BDI 1	33,42	1.036,02	RA
1.12.3.2.11.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	13,69	BDI 1	17,43	34,86	RA
1.12.3.2.12.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,80	BDI 1	11,20	11,20	RA
1.12.3.2.13.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,52	BDI 1	54,14	108,28	RA
1.12.3.2.14.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	18,08	BDI 1	23,02	138,12	RA
1.12.3.2.15.	SINAPI	89814	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	23,00	18,60	BDI 1	23,68	544,64	RA
1.12.3.2.16.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	55,00	18,08	BDI 1	23,02	1.266,10	RA
1.12.3.2.17.	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	53,01	BDI 1	67,49	134,98	RA
1.12.3.2.18.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	13,58	BDI 1	17,29	34,58	RA
1.12.3.2.19.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	17,65	BDI 1	22,47	67,41	RA
1.12.3.2.20.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	42,21	BDI 1	53,74	53,74	RA
1.12.3.2.21.	SINAPI-I	20180	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	99,06	BDI 1	126,12	126,12	RA
1.12.3.3.			CAIXAS E PEÇAS					-	21.675,11	
PMV3.0.4										
1.12.3.3.1.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	10,00	40,47	BDI 1	51,53	515,30	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.12.3.3.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	71,31	BDI 1	90,79	181,58	RA
1.12.3.3.3.	SINAPI-H	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	5,00	10,41	BDI 1	13,25	66,25	RA
1.12.3.3.4.	SINAPI-H	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	2,00	10,41	BDI 1	13,25	26,50	RA
1.12.3.3.5.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	260,08	BDI 1	331,13	1.655,65	RA
1.12.3.3.6.	PRÓPRIA	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE PLUVIAL COM RALO DE CAPTAÇÃO	UN	12,00	370,98	BDI 1	472,33	5.667,96	RA
1.12.3.3.7.	PRÓPRIA	98053	FOSSA SEPTICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,50M E ALTURA DE 2,50M	UN	1,00	3.515,70	BDI 1	4.476,19	4.476,19	RA
1.12.3.3.8.	PRÓPRIA	98059	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 1,50M E ALTURA DE 1,50M	UN	1,00	3.181,92	BDI 1	4.051,22	4.051,22	RA
1.12.3.3.9.	PRÓPRIA	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 3,00M E ALTURA DE 1,50M	UN	1,00	3.954,18	BDI 1	5.034,46	5.034,46	RA
1.13.			ELETRICO					-	107.273,13	
1.13.1.			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	9.711,89	
1.13.1.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	381,56	BDI 1	485,80	971,60	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	552,62	BDI 1	703,60	703,60	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	381,56	BDI 1	485,80	485,80	RA
1.13.1.0.4.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	636,37	BDI 1	810,23	810,23	RA
1.13.1.0.5.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	643,32	BDI 1	819,08	819,08	RA
1.13.1.0.6.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.031,90	BDI 1	1.313,82	1.313,82	RA
1.13.1.0.7.	SINAPI-H	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	10,00	105,77	BDI 1	134,67	1.346,70	RA
1.13.1.0.8.	COTAÇÃO	COT04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 63A 30ma TETRAPOLAR	UN	2,00	163,21	BDI 1	207,80	415,60	RA
1.13.1.0.9.	COTAÇÃO	COT21	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 80A 30ma TETRAPOLAR	UN	1,00	187,00	BDI 1	238,09	238,09	RA
1.13.1.0.10.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	57,77	BDI 1	73,55	367,75	RA
1.13.1.0.11.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	58,85	BDI 1	74,93	224,79	RA
1.13.1.0.12.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	61,08	BDI 1	77,77	388,85	RA
1.13.1.0.13.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	63,77	BDI 1	81,19	81,19	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
		BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.13.1.0.14.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	67,02	BDI 1	85,33	170,66	RA
1.13.1.0.15.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	72,31	BDI 1	92,07	644,49	RA
1.13.1.0.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,73	BDI 1	14,93	59,72	RA
1.13.1.0.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	12,27	BDI 1	15,62	140,58	RA
1.13.1.0.18.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,39	BDI 1	17,05	17,05	RA
1.13.1.0.19.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	92,50	BDI 1	117,77	117,77	RA
1.13.1.0.20.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	154,93	BDI 1	197,26	394,52	RA
1.13.2.			ELETRODUTOS					-	15.530,18	
1.13.2.0.1.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	68,35	12,18	BDI 1	15,51	1.060,11	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,19	14,83	BDI 1	18,88	343,43	RA
1.13.2.0.3.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	282,51	7,83	BDI 1	9,97	2.816,62	RA
1.13.2.0.4.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,45	13,31	BDI 1	16,95	719,53	RA
1.13.2.0.5.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	791,65	10,49	BDI 1	13,36	10.576,44	RA
1.13.2.0.6.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,06	10,41	BDI 1	13,25	14,05	RA
1.13.3.			FIOS E CABOS					-	61.235,57	
1.13.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.346,40	3,74	BDI 1	4,76	6.408,86	RA
1.13.3.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,90	5,80	BDI 1	7,38	73,06	RA
1.13.3.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,20	8,11	BDI 1	10,33	2.181,70	RA
1.13.3.0.4.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	184,80	9,04	BDI 1	11,51	2.127,05	RA
1.13.3.0.5.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,50	13,87	BDI 1	17,66	1.651,21	RA
1.13.3.0.6.	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	77,00	64,96	BDI 1	82,71	6.368,67	RA
PMV3.0.4 1.13.3.0.7.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	242,00	137,69	BDI 1	175,31	42.425,02	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR I	APelido DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS
			BDI 1 27,32%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51	
1.13.4.			COMPONENTES GERAIS					-	15.189,65	
1.13.4.0.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	160,00	26,30	BDI 1	33,49	5.358,40	RA
1.13.4.0.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	14,83	BDI 1	18,88	944,00	RA
1.13.4.0.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	14,83	BDI 1	18,88	37,76	RA
1.13.4.0.4.	SINAPI-I	39811	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	UN	2,00	41,43	BDI 1	52,75	105,50	RA
1.13.4.0.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	26,06	BDI 1	33,18	232,26	RA
1.13.4.0.6.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	45,40	BDI 1	57,80	115,60	RA
1.13.4.0.7.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,79	BDI 1	82,49	164,98	RA
1.13.4.0.8.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	51,07	BDI 1	65,02	130,04	RA
1.13.4.0.9.	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,17	BDI 1	75,34	150,68	RA
1.13.4.0.10.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	58,11	BDI 1	73,99	221,97	RA
1.13.4.0.11.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	53,60	BDI 1	68,24	136,48	RA
1.13.4.0.12.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	32,66	BDI 1	41,58	124,74	RA
1.13.4.0.13.	COTAÇÃO	COT03	CONJUNTO INTERFONE - PORTEIRO ELETRONICO	UN	2,00	136,81	BDI 1	174,19	348,38	RA
1.13.4.0.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70,00	30,62	BDI 1	38,99	2.729,30	RA
1.13.4.0.15.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	32,66	BDI 1	41,58	1.330,56	RA
1.13.4.0.16.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	42,33	BDI 1	53,89	431,12	RA
1.13.4.0.17.	COTAÇÃO	COT02	REMANEJAMENTO DE DOIS CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	PAR	2,00	1.032,00	BDI 1	1.313,94	2.627,88	RA
1.13.5.			ILUMINAÇÃO					-	5.605,84	
1.13.5.0.1.	PRÓPRIA	COMP06	LUMINARIA ARANDELA DE PAREDE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	51,80	BDI 1	65,95	1.516,85	RA
1.13.5.0.2.	PRÓPRIA	COMP07	LUMINARIA PLAFON 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	45,32	BDI 1	57,70	1.038,60	RA
1.13.5.0.3.	PRÓPRIA	COMP08	LUMINARIA PLAFON 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	33,32	BDI 1	42,42	890,82	RA
1.13.5.0.4.	PRÓPRIA	COMP09	SPOT LED 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	36,25	BDI 1	46,15	138,45	RA
1.13.5.0.5.	PRÓPRIA	COMP10	SPOT LED EMBUTIDO NO SOLO 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	193,32	BDI 1	246,14	984,56	RA
1.13.5.0.6.	PRÓPRIA	COMP11	INTALAÇÃO DE FITA LED COM FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	136,30	BDI 1	173,54	347,08	RA
1.13.5.0.7.	COTAÇÃO	COT11	FITA LED 12W	M	31,70	17,08	BDI 1	21,75	689,48	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - VICENTINA/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS	MUNICÍPIO / UF VICENTINA / MS	BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE CENTRAL - LEVY DIAS - VICENTINA / MS									977.377,51

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VICENTINA / MS
Local
segunda-feira, 9 de outubro de 2023
Data


Responsável Técnico
Nome: VIVIANE L. DOMINGOS FERREIRA FERRAZ
CREA/CAU: A2683555
ART/RRT: 0

RECURSO ↓