

PRÓPRIA	ADM LOCAL	EQUIPE TÉCNICA	UN	Composições	CUSTO UNIT	CUSTO UNIT
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
PRÓPRIA	COMP01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3		249,01	276,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	17,04	18,93
PRÓPRIA	COMP02	EXECUÇÃO GUIA PARA CONTENÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO - 10X20CM.	M		92,53	97,54
SINAPI-H	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,4	59,04	59,04
SINAPI-H	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2	7,74	7,74
SINAPI-H	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1	22,78	22,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7985	17,04	18,93
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02	472,52	479,48
PRÓPRIA	COMP03	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 2M DE PROFUNDIDADE, ARMADURA 4Ø10.0 C=210 cm - 9 Ø5.0 C=42 cm	UN		139,35	144,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,972	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	17,04	18,93
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	5,1828	11,15	11,17
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,58212	11,37	11,52
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0672	472,52	479,48
PRÓPRIA	COMP04	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 5M DE PROFUNDIDADE, ARMADURA 4Ø10.0 C=230 cm - 10 Ø5.0 C=55 cm	UN		338,92	354,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7825	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,493	17,04	18,93
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	8,5146	11,15	11,17
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,847	11,37	11,52
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,2455	472,52	479,48
PRÓPRIA	COMP05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2		116,36	119,20
SINAPI-H	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,002125	6,86	6,86
SINAPI-H	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3125	3,92	3,92
SINAPI-H	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	2,70	2,70
SINAPI-H	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,03	22,78	22,78
SINAPI-H	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,352	29,06	29,06
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162625	20,82	23,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23525	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,397875	17,04	18,93
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,123125	482,32	491,04
PRÓPRIA	COMP06	GRADIL METALICO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,5MM E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2		194,61	199,00
SINAPI-H	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	41,18	41,18
SINAPI-H	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6105	75,42	75,42
SINAPI-H	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,8701	75,42	75,42
SINAPI-H	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	46,09	46,09
SINAPI-H	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	19,95	19,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	21,35	23,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	17,04	18,93
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0045	385,51	393,57
PRÓPRIA	COMP07	CUBA DE CANTO PARA BANHEIRO PNE - 30X40CM - COMPLETO COM VALVULA, SIFÃO E TORNEIRA DE BANCADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		786,28	788,49
COTAÇÃO	COT01	CUBA DE CANTO PARA BANHEIRO PNE - 30X40CM	UN	1	204,42	204,42
SINAPI	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	111,30	111,84
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	346,08	346,94
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	119,88	120,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	17,04	18,93
PRÓPRIA	COMP08	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		135,43	136,87
SINAPI-H	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1	123,27	123,27
SINAPI-H	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	4,49	4,49
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4633	20,42	22,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,146	17,04	18,93
PRÓPRIA	COMP09	BANCADA DE GRANITO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		874,36	879,97
SINAPI-H	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	45,85	45,85
SINAPI-H	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,36	0,36
SINAPI-H	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,1	679,24	679,24
SINAPI-H	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	105,12	105,12

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	37591	SUPOORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	25,33	25,33
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	21,05	23,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	17,04	18,93
PRÓPRIA	COMP10	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		116,43	117,87
SINAPI-I	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1	104,27	104,27
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	4,49	4,49
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4633	20,42	22,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,146	17,04	18,93
PRÓPRIA	COMP11	PLAFON LED 50W - 6500K DE SOBREPOR QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		215,09	216,32
COTAÇÃO	COT03	PLAFON LED SOBREPOR 50W - 65000K	UN	1	204,78	204,78
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,47	3,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	19,87	22,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	23,27	26,14
PRÓPRIA	COMP12	PLAFON LED 24W - 6500K DE SOBREPOR QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		56,26	57,49
COTAÇÃO	COT04	PLAFON LED SOBREPOR 24W - 65000K	UN	1	45,95	45,95
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,47	3,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	19,87	22,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	23,27	26,14
PRÓPRIA	COMP13	PLAFON LED 18W - 6500K DE SOBREPOR QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		41,26	42,49
COTAÇÃO	COT05	PLAFON LED SOBREPOR 18W - 65000K	UN	1	30,95	30,95
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,47	3,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	19,87	22,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	23,27	26,14
PRÓPRIA	COMP14	PLAFON LED 6W - 6500K DE SOBREPOR QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		36,88	38,11
COTAÇÃO	COT06	PLAFON LED SOBREPOR 6W - 65000K	UN	1	26,57	26,57
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,47	3,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	19,87	22,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	23,27	26,14
PRÓPRIA	COMP15	POSTE DE ILUMINAÇÃO DE JARDIM GLOBO DUPLO - 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		742,45	753,43
COTAÇÃO	COT07	POSTES DE JARDIM - LUMINARIA GLOBO DUPLA	UN	1	587,45	587,45
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1737	251,03	254,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,63	17,04	18,93
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	19,87	22,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	23,27	26,14
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,5	4,25	4,40
PRÓPRIA	COMP16	ARANDELA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		64,87	66,10
COTAÇÃO	COT08	ARANDELA DE PAREDE	UN	1	54,56	54,56
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,47	3,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	19,87	22,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	23,27	26,14
PRÓPRIA	COMP17	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, (MONTAGEM - TELHA METALICA, EPS, TELHA METALICA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2		228,37	228,63
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1	228,37	228,63
PRÓPRIA	COMP18	CAIXA DE INSPEÇÃO DN300 - PVC - COM PROLONGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		326,50	327,79
COTAÇÃO	COT18	CAIXA DE INSPEÇÃO DN300	UND	1	246,32	246,32
COTAÇÃO	COT19	PROLONGADOR DN300	UND	1	67,60	67,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,284	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	17,04	18,93
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	197,20	208,47
PRÓPRIA	COMP19	RALO LINEAR 90CM - GRELHA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		379,38	382,65
COTAÇÃO	COT20	RALO LINEAR 90CM - GRELHA INOX	UND	1	349,80	349,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,04	18,93
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,01	197,20	208,47
PRÓPRIA	COMP28	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 COM TAMPA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		61,65	64,25
COTAÇÃO	COT21	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 COM TAMPA EM CONCRETO	UND	1	39,60	39,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,15	23,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,04	18,93
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0045	197,20	208,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,27	26,14

03/07/2023

Data

Responsável Técnico: VIVIANE L. DOMINGOS FERREIRA FERREIRA
CREA/CAU: A2683555