

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 056519/2023	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 01-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VICENTINA/MS	<b>BDI 1</b> 23,90%	<b>BDI 2</b> 15,27%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									<b>11.285.563,67</b>		
<b>0</b>										<b>11.285.563,67</b>	
<b>1.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>-</b>	<b>11.285.563,67</b>
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>49.120,95</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	32,00	307,18	BDI 1	380,60	12.179,20	RA	
1.1.2.	SINAPI	104894	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	25,00	1.192,63	BDI 1	1.477,67	36.941,75	RA	
<b>1.2.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>-</b>	<b>329.451,20</b>
1.2.1.	PRÓPRIA	ADM LOCAL	ADMINISTRÇÃO LOCAL (EQUIPE TÉCNICA)	UN	1,00	265.900,89	BDI 1	329.451,20	329.451,20	RA	
<b>1.3.</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO</b>									<b>-</b>	<b>371.700,00</b>
1.3.1.	COTAÇÃO		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	-	1,00	300.000,00	BDI 1	371.700,00	371.700,00	RA	
<b>1.4.</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>									<b>-</b>	<b>2.967.720,66</b>
1.4.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	576.170,00	1,15	BDI 1	1,42	818.161,40	RA	
1.4.2.	SICRO	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	92.879,60	5,89	BDI 1	7,30	678.021,08	RA	
1.4.3.	PRÓPRIA	4413942	Espalhamento de material em aterro	m³	115.234,00	1,80	BDI 1	2,23	256.971,82	RA	
1.4.4.	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	115.234,00	8,51	BDI 1	10,54	1.214.566,36	RA	
<b>1.5.</b>	<b>CASCALHAMENTO</b>									<b>-</b>	<b>7.178.091,00</b>
1.5.1.	PRÓPRIA	COMP.02	Execução de revestimento primário com material de jazida (REF SICRO 4015612)	m³	80.278,20	47,26	BDI 1	58,56	4.701.091,39	RA	
1.5.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.553.607,85	0,78	BDI 1	0,97	2.476.999,61	RA	
<b>1.6.</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>									<b>-</b>	<b>389.479,86</b>
1.6.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	45.936,00	0,53	BDI 1	0,66	30.317,76	RA	
1.6.2.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	43.065,00	6,73	BDI 1	8,34	359.162,10	RA	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

*Renan Aiala de Brito*

VICENTINA/MS

Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RENAN AIALA DE BRITO

CREA/CAU: MS 62.037-D

ART/RRT: 1320240066981